



BETON TILLE GmbH

Bahnhofstraße 61
DE – 32805 Horn Bad Meinberg
Telefon: +49 (0)5234 690 6 – 11
E-Mail: service@beton-tille.de
Internet: www.beton-tille.de

Verlegeanleitung Sohlschalen, Halbschalen

1. Transport und Abladen

Sohlschalen abladen, stoßartige Beanspruchungen vermeiden!
Sohlschalen ohne formschlüssige Lastaufnahmemittel können mittels z. B. Schachtgehänge oder Vakuumgerät versetzt werden. Evtl. Gewindelöcher sind zu reinigen. Vorhandene Seilschlaufen komplett eindrehen.

2. Kontrolle bei Anlieferung

Bitte sofort nach Anlieferung vor dem Abladen die Mengen und Zustand der Ware kontrollieren. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden. Die einwandfreie Ware wird auf dem Lieferschein bestätigt.

3. Verlegen

Anstehenden Boden auskoffern bis tragfähiger Grund ansteht, jedoch mindestens 150 mm. Schotter oder Magerbeton entsprechend dem Gefälle abziehen.

Das Dichtungsband ist vorzuwärmen und mit der gelblichen Seite vor die Stirnfläche zu drücken oder mit einem Schonhammer anzupressen.

Das Butyl-Band sollte im unteren Bereich der Schale angebracht werden. Damit die Dichtung durch Sedimente abgedeckt wird und nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Um eine verbesserte Haftung zu erzielen, kann ein Primer eingesetzt werden. Bei Umgebungstemperatur von unter +10°C ist das Band bei min. 20°C Raumtemperatur zu dauerhaft lagern.



Güteschutz Beton
Nordrhein-Westfalen Beton- und
Fertigteilewerke e.V.



DIN4281

Handelsregister Bad Oeynhausen HRB 19405
Geschäftsführer: Torben Bleckmann

Verpresst werden darf das Band auf min. 10 mm. So ist eine Dichtigkeit bis 0,5 bar gewährleistet.

Korrekturen an den Schalen sind ausschließlich mit einem Schonhammer vorzunehmen.

Seitliches verdichten darf **nicht mit vibrierendem Gerät** vorgenommen werden. Es besteht die Gefahr der Beschädigung.

Fugen mit Mörtel verschließen, wenn kein Dichtband eingesetzt wird.

Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten sowie im Gefahrenbereich ist verboten.

Weitere Hinweise: <https://www.beton-tille.de/impressum/sicherheit.html>